MÜHLEISEN

Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH Ostertagstr. 20 71229 Leonberg

Dr. Jürgen Barndhorst
Zielstattstr. 117
81379 München

Leonberg, den 04.06.2012

Altorgel Uhldingen

Sehr geehrter Herr Dr. Brandhorst,

beiliegend erhalten Sie wie gewünscht das Angebot für die Orgel aus Uhldingen.
Das Instrument wurde eingehend untersucht. Dabei hat sich folgendes ergeben:
Letzte Reinigung 1993, dabei wurden Schmid'sche Ringe eingebaut, Belederungen Zustand gut, Ventilbeläge aus Filz + Leder, Parallelventile mit neuen Lederanhängungen von 1993, Bleipulpeten in gutem Zustand.
Somit ist das Instrument technisch einwandfrei mit Ausnahme der unten beschriebenen Maßnahmen.
Verbessert werden muss der Zugang ins Instrument, dazu wird hinten eine Steckfüllung angebracht (Das Instrument sollte etwa 35 cm Abstand nach hinten haben).
Die Windregulierung der Manualwindlade sollte verbessert werden, vermutlich Einbau eines besseren Regulierventils bzw. Nachstellen und Verbessern der innen liegenden Mechanik.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Werkstätte für Orgelbau
Mühleisen GmbH

Karl-Martin Haap

Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH
Ostertagstraße 20, 71229 Leonberg

Telefon: +49 (0) 7152 / 73334
Fax: +49 (0) 7152 / 75118

e-Mail: info@orgelbau-muehleisen.de
www.orgelbau-muehleisen.de

Volksbank Strohgäu, BLZ 600 629 09
Konto-Nr. 868 33 006

Geschäftsführer: Karl-Martin Haap,
Rainer Knittel, Ulrich Wahl

Amtsgericht Stuttgart, HRB 251803
Ust-Id.-Nr: DE 146018572

MÜHLEISEN

Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH Ostertagstr. 20 71229 Leonberg

Arbeitenkatalog:

- Abbau zeitgleich mit der Anlieferung der neuen Orgel im September 2012,

- Verbringen des Instruments in unser Werkstätte und dort Kurzreinigung,

- technische Verbesserungen wie Eingangs beschrieben, (keine Schönheitsreparaturen)

- Durchsicht der Klaviaturen und ggf. Austausch der Seitenführungen/Anschläge nach Erfordernis.

- Transport des Instruments nach Rosenheim oder Augsburg.

Aufbau, Nachintonation im Rahmen des bestehenden Klangbildes (keine Umintonation) mit einer Abmilderung der Mixtur und anschließender Stimmung.
Bauseitig Helfer (ca. 3-4 Personen) zum Abladen und Transport der Teile an den Aufstellungsort. Wir gehen davon aus, dass kein Aufzug benötigt wird und alle Türen genügend Breite aufweisen.
Bauseitiger Elektroanschluß von 230/400 V.

Aufbau, Nachintonation im Rahmen des bestehenden Klangbildes (keine Umintonation) mit einer Abmilderung der Mixtur und anschließender Stimmung.

Optional: weitergehende Nachintonation mit Anheben der beiden 8'-Register für etwas mehr Fülle und Grundtönigkeit.

Preisangaben:

Kaufpreis Instrument	brutto € 10.472,00
Abbau, Überholung, Aufbau, Nachintonation, Stimmung	brutto € 9.246,00
Mehrkosten optionale weitergehende Nachintonation	brutto € 1.665,00
Mehrkosten Aufstellungsort in Regensburg	brutto € 593,00

Zahlungsweise:
Bei Anlieferung 50% des Gesamtpreis, nach Abnahme restliche 50% der Gesamtsumme.

Einsparungen sind in Absprache bei einer Quartierstellung durch den Auftraggeber möglich.